



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| Objekt :                                   | Název objektu :<br><b>čši liberec, masarykova 801/28</b>   | JKSO :                             |
| Stavba :                                   | Název stavby :<br><b>výměna částí oken</b>   | SKP :                              |
| Projektant :                               | Počet měrných jednotek :   | 0                                  |
| Objednatel :                               | Náklady na MJ :  | 0                                  |
| Počet listů :                              | Zakázkové číslo :  |                                    |
| Zpracovatel projektu :                     | Zhotovitel :<br><b>CHMEL</b>   |                                    |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |  |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
|  | Dodávka celkem   | 0                                  |
| Z  | Montáž celkem  | 0                                  |
| R  | HSV celkem   | 42 480                             |
| N  | PSV celkem   | 430 781                            |
|  | ZRN celkem   | 473 261                            |
|  | HZS  | 0                                  |
|  | RN II.a III.hlavy  | 473 261                            |
|  | ZRN+VRN+HZS  | 473 261                            |
|  |  | Ostatní VRN                        |
|  |  | 0                                  |
|  |  | VRN celkem                         |
|  |  | 0                                  |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele   | Za objednatele                     |
| Datum :                                    | Jméno : Josef Pták<br>Datum : 22.10.2014<br>Podpis:  | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :     |
|  | <br> |                                    |
| Základ pro DPH                             | 0 % činí :   | 0 Kč                               |
| Základ pro DPH                             | 15 % činí :  | 0 Kč                               |
| DPH  | 15 % činí :  | 0 Kč                               |
| Základ pro DPH                             | 21 % činí :  | 473 261 Kč                         |
| DPH  | 21 % činí :  | 99 385 Kč                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |  | <b>572 646 Kč</b>                  |

Poznámka :

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stavba : | <i>výměna části oken</i>              |
| Objekt : | <i>čši liberec, masarykova 801/28</i> |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní   | 13 717        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 62 Upravy povrchů vnější    | 2 183         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 64 Výplně otvorů            | 10 886        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 3 720         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí       | 3 571         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů         | 7 863         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot  | 540           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské   | 0             | 3 240          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské   | 0             | 426 338        | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                   | 0             | 1 203          | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>42 480</b> | <b>430 781</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>výměna částí oken</b>              |
| Objekt : | <b>čši liberec, masarykova 801/28</b> |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>61</b>        | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>   |     |          |           |                  |
| 1           | 610 99-1111.R99  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, ochrana podlah a ostatních předmětů m.č.2.18,2.13,2.15,2.19,2.20 | m2  | 197,35   | 15,00     | 2 960,25         |
| 2           | 610 99-1111.R98  | stěhování nábytku vč. zpětného osazení v rozsahu dle potřeby montáže                                | hod | 12,00    | 220,00    | 2 640,00         |
| 3           | 612 47-3182.R00  | Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková  | m2  | 31,65    | 180,00    | 5 697,00         |
| 4           | 283-50210        | Lišta okenní APU s tkaninou   | m   | 110,00   | 22,00     | 2 420,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>  |     |          |           | <b>13 717,25</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>62</b>        | <b>Upravy povrchů vnější</b>  |     |          |           |                  |
| 5           | 629 45-1112.R00  | Výrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm  | m   | 12,13    | 180,00    | 2 183,40         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>   |     |          |           | <b>2 183,40</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>64</b>        | <b>Výplně otvorů</b>  |     |          |           |                  |
| 6           | 641 95-4211.R00  | Osazení rámu a oken dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2   | kus | 2,00     | 720,00    | 1 440,00         |
| 7           | 641 95-4341.R00  | Osazení rámu a oken dř.dvojitých, pl. do 4 m2   | kus | 7,00     | 790,00    | 5 530,00         |
| 8           | 641 95-4451.R00  | Osazení rámu a oken dř.dvojitých, pl. do 10 m2  | kus | 3,00     | 820,00    | 2 460,00         |
| 9           | 641 96-0000.R00  | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou  | m   | 63,30    | 23,00     | 1 455,90         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>   |     |          |           | <b>10 885,90</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>        | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |     |          |           |                  |
| 10          | 941 95-5002.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  | m2  | 60,00    | 62,00     | 3 720,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>  |     |          |           | <b>3 720,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>        | <b>Bourání konstrukcí</b>   |     |          |           |                  |
| 11          | 967 03-1132.R00  | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC   | m2  | 31,65    | 98,00     | 3 101,70         |
| 12          | 968 06-1112.R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2  | kus | 58,00    | 5,00      | 290,00           |
| 13          | 968 06-1113.R00  | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2   | kus | 8,00     | 7,00      | 56,00            |
| 14          | 968 06-2356.R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2  | m2  | 9,00     | 10,00     | 90,00            |
| 15          | 968 06-2357.R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2  | m2  | 3,00     | 11,00     | 33,00            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>  |     |          |           | <b>3 570,70</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>   |     |          |           |                  |
| 16          | 979 01-1111.R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP   | t   | 4,50     | 145,00    | 652,50           |
| 17          | 979 99-9997.999  | Poplatek za skládku   | t   | 4,50     | 740,00    | 3 330,00         |
| 18          | 979 08-1111.R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 4,50     | 48,00     | 216,00           |
| 19          | 979 08-1121.R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 20 km  | t   | 90,00    | 25,00     | 2 250,00         |
| 20          | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t   | 4,50     | 12,00     | 54,00            |
| 21          | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t   | 80,00    | 17,00     | 1 360,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>  |     |          |           | <b>7 862,50</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |          |           |                  |
| 22          | 998 01-1001.R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m   | t   | 4,50     | 120,00    | 540,00           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |     |          |           | <b>540,00</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>  |     |          |           |                  |
| 23          | 764 51-0950.R00  | Oprava oplechování parapetů Cu,rš 330 mm  | m   | 4,50     | 720,00    | 3 240,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>  |     |          |           | <b>3 240,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |     |          |           |                  |
| 24          | 766 69-4113.R00  | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm  | kus | 3,00     | 124,00    | 372,00           |
| 25          | 766 69-4111.R00  | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm  | kus | 2,00     | 95,00     | 190,00           |
| 26          | 766 69-4112.R00  | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm  | kus | 7,00     | 116,00    | 812,00           |
| 27          | par. vn. 01      | deska parapetní z tvrdého dřeva buk, email 2x slonová kost dle oken, š. do 250 mm, dle specif       | m   | 13,20    | 680,00    | 8 976,00         |
| 28          | okno 37          | okno kastlové 930*2330, provedení dle specifikace označení 37                                       | kus | 2,00     | 25 500,00 | 51 000,00        |
| 29          | okno 38          | okno kastlové 1250*2330, provedení dle specifikace označení 38                                      | kus | 1,00     | 29 500,00 | 29 500,00        |
| 30          | okno 39          | okno kastlové 1440*2320, provedení dle specifikace označení 39                                      | kus | 1,00     | 31 000,00 | 31 000,00        |
| 31          | okno 40          | okno kastlové 2300x2340, provedení dle specifikace označení 40                                      | kus | 1,00     | 49 000,00 | 49 000,00        |
| 32          | okno 41          | okno kastlové 1150*2770, provedení dle specifikace označení 41                                      | kus | 2,00     | 38 000,00 | 76 000,00        |
| 33          | okno 42          | okno kastlové 1800*2770, provedení dle specifikace označení 42                                      | kus | 1,00     | 50 500,00 | 50 500,00        |
| 34          | okno 43          | okno kastlové 1820x2700, provedení dle specifikace označení 43                                      | kus | 1,00     | 51 000,00 | 51 000,00        |
| 35          | okno 46          | okno euro 1440*1960, provedení dle specifikace označení 46  | kus | 3,00     | 14 700,00 | 44 100,00        |

## Položkový rozpočet

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Stavba : | <b>výměna části oken</b>              |
| Objekt : | <b>čši liberec, masarykova 801/28</b> |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| 36          | roleta           | žaluzie horizontální, vnitřní, AL šířky 16 mm ovl. řetízku dle specifikace, vč. montáže | m2 | 47,71    | 420,00    | 20 038,20         |
| 37          | 998 76-6101.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m  | t  | 2,77     | 5 000,00  | 13 850,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>  |    |          |           | <b>426 338,20</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>  |    |          |           |                   |
| 38          | 784 16-5512.R00  | Malba tekutá HET Klasik, bílá, 2 x  | m2 | 31,65    | 38,00     | 1 202,70          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>  |    |          |           | <b>1 202,70</b>   |